

## BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS DOP SADAĻAI

### Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2. kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība

Nr.p.k.	Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums	Mērvienība	Skaitis	Piezīme
<b>Baznīcas ielas kvartāls</b>				
1	Metāla pārvietojamā konteīnera sargam uzstādīšana, 2x2 m (bxl)	gb	1,00	
2	Metāla pārvietojamā konteīnera sargam noma, iekļaujot piegādi	mēn.	2,50	
3	Metāla pārvietojamā konteīnera darbu vadītājam uzstādīšana, 2.5x6 m (bxl)	gb	1,00	
4	Metāla pārvietojamā konteīnera darbiniekiem uzstādīšana, 2.5x6 m (bxl)	gb	4,00	
4.1	Metāla pārvietojamā konteīneru noma, iekļaujot piegādi, 5 gb.	mēn.	2,50	
5	Metāla pārvietojamā konteīnera inventāram, darbarīkiem un mazgabarīta būvmateriāliem uzstādīšana, 2.5x6 m (bxl)	gb	1,00	
5.1	Metāla pārvietojamā konteīnera noma, iekļaujot piegādi	mēn.	2,50	
6	Pārvietojamā mini – sanitārā konteīnera - dušas/WC uzstādīšana	gb	1,00	
6.1	Pārvietojamā mini – sanitārā konteīnera - dušas/WC noma, iekļaujot piegādi	mēn.	2,50	
7	Materiālu novietņu un atbērtņu ierīkošana, 4 gb	m <sup>2</sup>	350,00	
8	Būvtafeles izgatavošana un uzstādīšana	gb	1,00	
9	Ugunsdzēsības stenda ierīkošana	kpl	1,00	
10	Būvlaukuma apgaismojuma ierīkošana, ieskaitot prožektora nomu 2.5 mēnešiem un uzstādīšanu (3 gb)	kpl	1,00	
11	Pagaidu elektrokabeļa ierīkošana vagonītipa telpām un prožektoriem	t.m.	60,00	
12	Pagaidu elektrosadalnes ar elektroskaitītāju montāža	kpl	1,00	
13	Pagaidu ūdensvada pieslēguma izveidošana sadzīves vagoniņiem	t.m.	5,00	
14	Esošā žoga demontāža un atjaunošana atpakaļ pēc būvniecības darbu pabeigšanas	t.m.	5,00	
15	Transporta divviru vārtu 5.0 m montāža.	gb	1	
16	Augsnes kārtas norakšana 0.25 m biezumā pagaidu iebraucamā ceļa ierīkošanas vietā un atbēršana blakus atbērtnē	m <sup>2</sup>	305,0	
17	Pagaidu iebraucamā ceļa izveidošana no blīvētu šķembu kārtas 0.30 m biezumā.	m <sup>2</sup>	305,0	
18	Pagaidu iebraucamā ceļa demontāža ieskaitot blīvēto šķembu kārtas 0.30 m norakšanu un iekraušanu autopāšizgāzējā turpmākai izmantošanai .	m <sup>2</sup>	305,0	
19	Augsnes kārtas atpakaļ planēšana 0.25 m biezumā pagaidu iebraucamā ceļa ierīkošanas vietā	m <sup>2</sup>	305,0	
20	Zāliena atjaunošana pagaidu ēku un būvju skartajās vietās	m <sup>2</sup>	850,0	
<b>Satiksmes organizācija</b>				
21	Pagaidu ceļazīmes Nr. 123 uzstādīšana un noma 1 mēnesim	gb	2,0	
22	Pagaidu ceļazīmes Nr. 301 uzstādīšana un noma 2.5 mēnešiem	gb	10,0	
23	Pagaidu ceļazīmes Nr. 302 uzstādīšana un noma 2.5 mēnešiem	gb	3,0	
24	Pagaidu luksofora uzstādīšana un noma 1 mēnesim	gb	2,0	
<b>Valmieras ielas kvartāls</b>				
1	Metāla pārvietojamā konteīnera sargam uzstādīšana, 2x2 m (bxl)	gb	1,00	
2	Metāla pārvietojamā konteīnera sargam noma, iekļaujot piegādi	mēn.	2,50	

<i>Nr.p.k.</i>	<i>Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums</i>	<i>Mērvienība</i>	<i>Skaits</i>	<i>Piezīme</i>
3	Metāla pārvietojamā konteineru darbu vadītājam uzstādīšana, 2.5x6 m (bxl)	gb	1,00	
4	Metāla pārvietojamā konteineru darbiniekiem uzstādīšana, 2.5x6 m (bxl)	gb	3,00	
5	Metāla pārvietojamā konteineru noma, iekļaujot piegādi, 4 gb.	mēn.	2,50	
6	Metāla pārvietojamā konteineru inventāram, darbarīkiem un mazgabarīta būvmateriāliem uzstādīšana, 2.5x6 m (bxl)	gb	1,00	
7	Metāla pārvietojamā konteineru noma, iekļaujot piegādi	mēn.	2,50	
8	Pārvietojamā mini – sanitārā konteineru - dušas/WC uzstādīšana	gb	1,00	
9	Pārvietojamā mini – sanitārā konteineru - dušas/WC noma, iekļaujot piegādi	mēn.	2,50	
10	Materiālu novietņu un atbērtnu ierīkošana, 2 gb	m <sup>2</sup>	400,00	
11	Būvtafeles izgatavošana un uzstādīšana	gb	2,00	
12	Ugunsdzēsības stenda ierīkošana	kpl	1,00	
13	Būvlaukuma apgaismojuma ierīkošana, ieskaitot prožektora nomu 2.5 mēnešiem un uzstādīšanu (4 gb)	kpl	1,00	
14	Pagaidu elektrokabeļu ierīkošana vagonītipa telpām un prožektoriem	t.m.	110,00	
15	Pagaidu elektrosadalnes ar elektroskaiītāju montāža	kpl	1,00	
16	Pagaidu ūdensvada pieslēguma izveidošana sadzīves vagoniņiem	t.m.	5,00	
17	Pagaidu norobežojošā žoga uzstādīšana	t.m.	95,00	
18	Transporta divvīru vārtu 5.0 m montāža.	gb	2	
19	Gājēju vārtiņu 1.0 m montāža.	gb	2	
20	Tehnikas novietnes ierīkošana	m <sup>2</sup>	174,0	
21	Zāliena atjaunošana pagaidu ēku un būvju skartajās vietās	m <sup>2</sup>	700,0	
<b>Satiksmes organizācija</b>				
22	Pagaidu ceļazīmes Nr. 123 uzstādīšana un noma 1.0 mēnesim	gb	2,0	
23	Pagaidu ceļazīmes Nr. 301 uzstādīšana un noma 2.5 mēnešiem	gb	16,0	
24	Pagaidu ceļazīmes Nr. 302 uzstādīšana un noma 2.5 mēnešiem	gb	2,0	
25	Pagaidu ceļazīmes Nr. 316 uzstādīšana un noma 1.0 mēnesim	gb	2,0	
26	Pagaidu luksafora uzstādīšana un noma 1.0 mēnesim	gb	2,0	
<b>Jūrmalas ielas kvartāls</b>				
1	Metāla pārvietojamā konteineru sargam uzstādīšana, 2x2 m (bxl)	gb	1,00	
2	Metāla pārvietojamā konteineru sargam noma, iekļaujot piegādi	mēn.	3,00	
3	Metāla pārvietojamā konteineru darbu vadītājam uzstādīšana, 2.5x6 m (bxl)	gb	1,00	
4	Metāla pārvietojamā konteineru darbiniekiem uzstādīšana, 2.5x6 m (bxl)	gb	3,00	
5	Metāla pārvietojamā konteineru noma, iekļaujot piegādi, 4 gb.	mēn.	3,00	
6	Metāla pārvietojamā konteineru inventāram, darbarīkiem un mazgabarīta būvmateriāliem uzstādīšana, 2.5x6 m (bxl)	gb	1,00	
7	Metāla pārvietojamā konteineru noma, iekļaujot piegādi	mēn.	2,50	
8	Pārvietojamā mini – sanitārā konteineru - dušas/WC uzstādīšana	gb	1,00	
9	Pārvietojamā mini – sanitārā konteineru - dušas/WC noma, iekļaujot piegādi	mēn.	3,00	
10	Materiālu novietņu un atbērtnu ierīkošana, 2 gb	m <sup>2</sup>	456,00	
11	Būvtafeles izgatavošana un uzstādīšana	gb	1,00	
12	Ugunsdzēsības stenda ierīkošana	kpl	1,00	
13	Pagaidu elektrokabeļu ierīkošana vagonītipa telpām	t.m.	100,00	
14	Pagaidu elektrosadalnes ar elektroskaiītāju montāža	kpl	1,00	

<i>Nr.p.k.</i>	<i>Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums</i>	<i>Mērvienība</i>	<i>Skaits</i>	<i>Piezīme</i>
<b>Satiksmes organizācija</b>				
15	Pagaidu ceļazīmes Nr. 123 uzstādīšana un noma 1.5 mēnesim	gb	4,0	
16	Pagaidu ceļazīmes Nr. 301 uzstādīšana un noma 3.0 mēnešiem	gb	16,0	
17	Pagaidu ceļazīmes Nr. 302 uzstādīšana un noma 3.0 mēnešiem	gb	3	
18	Pagaidu ceļazīmes Nr. 402 uzstādīšana un noma 1.5 mēnesim	gb	1,0	
19	Pagaidu ceļazīmes Nr. 501 uzstādīšana un noma 1.5 mēnesim	gb	2,0	
20	Pagaidu ceļazīmes Nr. 502 uzstādīšana un noma 1.5 mēnesim	gb	3,0	
21	Pagaidu luksafora uzstādīšana un noma 1.5 mēnesim	gb	4,0	

Piezīmes:

1. Būvdarbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar projekta dokumentāciju un grafisko daļu.
2. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projekts un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēcā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
3. Materiālu un iekārtu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātā tehniskā projekta iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkumiem, ražotājfirmu instrukcijām un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
4. Projektā uzrādītos materiālus iespējams aizvietot ar līdzvērtīgiem, Latvijā sertificētiem attiecīgās nozares materiāliem.
5. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaina ir iespējama ar citām tehniski analogām vai labākām iekārtām un materiāliem.

Sastādīja: \_\_\_\_\_ I.Timofejevs