

OBJEKTA PASŪTĪTĀJS: *Salacgrīvas novada dome*

PROJEKTA PASŪTĪTĀJS: *Salacgrīvas novada dome*

ADRESE: *Liedaga iela, Tūja, Liepupes pag., Salacgrīvas novads*

| 1   | 2     | 3  | 5          | 6     | 7   |
|---|-------|--|------------|-------|---|
| 1   | Kods  | Darba veids  | Mērvienība | Daudz | Piezīmes  |
| <b>111-Tranšejas, bedres.</b>                                       |       |  |            |       |   |
| 1   | 11102 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfešana)                 | gab.       | 15    | 0,4kV un sakaru kabeļi; drenāžas caurules                     |
| 2   | 11111 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā          | m          | 1261  | gar ceļa malu   |
| 3   | 11117 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā ar rokām | m          | 30    | gar pazemes komunikācijām                                     |
| <b>112-Kabeļu aizsardzība.</b>                                      |       |  |            |       |   |
| 4   | 11201 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā                                 | m          | 1295  |   |
| <b>114-Segumi, virsmas.</b>   |       |  |            |       |   |
| 5   | 11405 | Grants seguma brauktuves ieklāšana   | m2         | 31    |   |
| 6   | 11413 | Iekškvartālu ceļu un gājēju zonas asfalta atjaunošana  | m2         | 37    |   |
| 7   | 11415 | Ielu (brauktuvi) asfaltbetona seguma demontāža   | m2         | 37    |   |
| 8   | 11423 | Liekās grunts aizvešana  | m3         | 7,40  |   |
| 9   | 11424 | Nogāzes nostiprināšana   | m2         | 7     | gar balsta pamatiem   |
| <b>115-Trases tīrīšana.</b>   |       |  |            |       |   |
| 10  | 11502 | Koka zaru apzāģēšana   | koks       | 7     |   |
| 11  | 11503 | Koka ar diametru virs 12 cm nozāģēšana   | gab.       | 7     |   |
| <b>121-ZS kabeļa gūldīšana, nostiprināšana.</b>                     |       |  |            |       |   |
| 12  | 12101 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā  | m          | 4     |   |
| 13  | 12104 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē  | m          | 1295  |   |
| 14  | 12107 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 montāža uz plauktiem, kabeļu tuneļos, kanālos                              | m          | 289   | Balstā  |
| <b>122-ZS kabeļa gala apdare.</b>                                   |       |  |            |       |   |
| 15  | 12201 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare  | gab.       | 71    |   |
| 16  | 12207 | ZS kabeļlīnijas pievienošana (atvienošana)   | pievienoj. | 3     |   |
| <b>123-ZS kabeļa savienojuma uznavas.</b>                           |       |  |            |       |   |
| 17  | 12301 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 savienojuma uznavas montāža                          | gab.       | 1     |   |
| <b>161-Sadalnes, papildrāmji, pamatnes.</b>                         |       |  |            |       |   |
| 18  |       | Apgaismes vadības sadalnes (AVS tipa) montāža  | gab.       | 1     | ar pamatni un vadības automātiku atbilstoši projekta prasībām |
| 19  |       | Esošās AVS sadales demontāža   | gab.       | 1     |   |
| <b>162-Slēdži, drošinātāji, pārsprieguma aizsardzība, uzskaites</b> |       |  |            |       |   |
| 20  |       | Automātslēdža ar pamatni montāža balstā  | gab        | 34    |   |
| <b>182-Vertikālie zemētāji.</b>                                     |       |  |            |       |   |
| 21  | 18202 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža  | gab        | 1     |   |
| <b>192-Citi darbi.</b>  |       |  |            |       |   |
| 22  | 19214 | Cita rakstura Darbi kas nav iekļauti sarakstā  | c.st.      | 38    |   |
| <b>193-Pakalpojumi.</b>   |       |  |            |       |   |
| 23  | 19301 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana   | km         | 1,3   |   |
| 24  | 19304 | EPL digitālā uzmērīšana  | km         | 1,3   |   |
| 25  | 19307 | Transporta un gājēju kustības organizēšana   | objekts    | 1     |   |
| <b>194-Atļaujas, nodevas un citas izmaksas.</b>                     |       |  |            |       |   |
| 26  | 19404 | Rakšanas atļaujas saņemšana  | objekts    | 1     |   |
| 27  | 19413 | Ciršanas atļaujas saņemšana  | objekts    | 1     |   |
| <b>Apgaismojuma balsti</b>  |       |  |            |       |   |
| 28  |       | Balsta pamatnes montāža  | gab.       | 34    |   |
| 29  |       | Balsta montāža   | gab.       | 34    |   |
| 30  |       | Savienojuma klemmes montāža  | gab.       | 34    |   |
| 31  |       | Konsoles montāža   | gab.       | 34    |   |
| 32  |       | Gaismekļa montāža  | gab.       | 34    |   |

Sastādīja: \_\_\_\_\_ A. Belasiks

Pārbaudīja: \_\_\_\_\_ V. Vīksna