

Salacgrīvas novads, Salacgrīva

2017.gada 4.augustā

Salacgrīvas novada dome (turpmāk - Pasūtītājs), reģistrācijas Nr.90000059796, juridiskā adrese: Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, tās izpilddirektora Kaspara Ķemera personā, kurš rīkojas saskaņā ar pašvaldības nolikumu, no vienas puses, un

SIA „MI-2” (turpmāk – Uzņēmējs), reģistrācijas Nr. 40103460139, juridiskā adrese: Svērtēņu iela 8, Mandegas, Skultes pagasts, Limbažu novads, tās valdes priekšsēdētāja Mārtiņa Birzgaļa personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, turpmāk tekstā kopā – Puses, noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā - Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Pasūtītājs uzdod un Uzņēmējs par samaksu, ar saviem materiāliem, darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē apņemas veikt gājēju ietves izbūvi Salacgrīvas pilsētas Valmieras un Vidzemes ielas krustojumā (turpmāk tekstā – Būvdarbi), saskaņā ar tehniskās specifikācijas (1.pielikums), tāmes (Būvniecības koptāme, Kopsavilkuma aprēķini pa darbu konstruktīvo elementu veidiem, Lokālā tāme Nr.1-1) nosacījumiem, kas ir šī Līguma pielikumi un neatņemamas Līguma sastāvdaļas.
- 1.2. Uzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar veicamo Būvdarbu specifiku, tajā skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, Būvdarbu apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī Būvdarbu veikšanas vietu un tehnisko stāvokli, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Uzņēmējs apliecina, ka Būvdarbu tāmē, ir iekļauti visi Uzņēmēja ar Būvdarbu veikšanu saistītie izdevumi.

2. DARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

- 2.1. Uzņēmējs atbild par atbilstošas kvalifikācijas personāla un sertificētu materiālu izmantošanu objektā Būvdarbu laikā.
- 2.2. Būvdarbi ir jāveic saskaņā ar būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus.
- 2.3. Uzņēmējs apņemas veikt Būvdarbus Līgumā noteiktajā termiņā.
- 2.4. Pirms Būvdarbu uzsākšanas objektā Uzņēmējs nozīmē Būvdarbu vadītāju. Būvdarbu vadītāju Uzņēmējs ir tiesīgs nomainīt pēc Pasūtītāja pamatota pieprasījuma vai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.
- 2.5. Uzņēmējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai uzsāktu Būvdarbus, veiktu Būvdarbus un pilnībā pabeigtu būvniecību atbilstoši Līguma noteikumiem.
- 2.6. Uzņēmējs ir atbildīgs, lai Būvdarbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, Pasūtītāja norādījumi, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un tāmju dokumentāciju, kā arī jāievēro citus spēkā esošos normatīvos aktus, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto Būvdarbu veikšanu, tajā skaitā Būvdarbu drošības tehnikas, Būvdarbu aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitāros un apkārtējās vides aizsardzības noteikumus.

3. DARBA SAMAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

- 3.1. Par Būvdarbu izpildi Pasūtītājs apņemas samaksāt Uzņēmējam Līguma summu EUR 9555,97 (*deviņi tūkstoši pieci simti piecdesmit pieci euro, 97 centi*). Pievienotās vērtības nodokli Pasūtītājs maksā valsts budžetā saskaņā ar likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 142.panta nosacījumiem.
- 3.2. Pasūtītājs Līguma summas samaksu Uzņēmējam veic šādā kārtībā:
 - 3.2.1. avansa maksājumu 30% apmērā no Līguma summas jeb EUR 2866,79 (*divi tūkstoši astoņi simti sešdesmit seši euro, 79 centi*) 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas saskaņā ar Uzņēmēja iesniegto rēķinu;
 - 3.2.2. galīgo norēķinu Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas un Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.
- 3.3. Pamatojums galējā norēķina veikšanai ir Uzņēmēja iesniegts Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akts, kuru akceptējis Uzņēmēja un Pasūtītāja pārstāvis, kā arī Uzņēmēja iesniegts rēķins.
- 3.4. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo Būvdarbu pieņemšanai.

4. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

- 4.1. Pasūtītājs apņemas:
 - 4.1.1. nodot Uzņēmējam objektu Būvdarbu veikšanai;
 - 4.1.2. nodrošināt Uzņēmēja personālam iespēju netraucēti piekļūt objektam Būvdarbu izpildes laikā vai citos Pušu saskaņotos laikos;
 - 4.1.3. pieņemt Uzņēmēja kvalitatīvi izpildītos Būvdarbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;
 - 4.1.4. samaksāt par kvalitatīvi izpildītajiem Būvdarbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.
- 4.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji apturēt būvniecību gadījumā, ja Uzņēmējs pārkāpj būvnormatīvus vai citu normatīvo aktu prasības.

5. UZŅĒMĒJA PIENĀKUMI

- 5.1. Uzņēmējs apņemas:
 - 5.1.1. Būvdarbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, citiem normatīviem aktiem;
 - 5.1.2. Būvdarbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītajām sekām;
 - 5.1.3. nodrošināt visas būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam;
 - 5.1.4. nodrošināt objektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgрузu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem;
 - 5.1.5. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja Būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;
 - 5.1.6. nodrošināt atbildīgā Būvdarbu vadītāja atrašanos objektā darba dienas laikā un izpildāmo Būvdarbu kontroli;

- 5.1.7. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par objektu līdz tā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai;
- 5.1.8. pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas sakārtot objektu un tam piegulošo teritoriju (novākt būvgružus un Uzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus un veikt citas nepieciešamās darbības objekta sakārtošanai);
- 5.1.9. sagatavot nepieciešamos dokumentus Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai;
- 5.1.10. līdz Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai par saviem līdzekļiem novērst pieteiktās pretenzijas par objektam nodarītajiem bojājumiem.
- 5.2. Cilvēku traumu un Būvdarbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas, vai zuduma risku uzņemas Uzņēmējs, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Uzņēmējs uzņemas arī objekta, Būvdarbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Uzņēmēja uz Pasūtītāju ar būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusēju parakstīšanas brīdī.
- 5.3. Uzņēmējs atbild par visu to personu drošību objektā, kurām ir tiesības tur atrasties un nodrošina nepiederošu vai neatbilstoši aprīkotu personu neielaišanu objektā, kā arī atbild par darba drošības noteikumu ievērošanu objektā.
- 5.4. Uzņēmējs ir materiāli atbildīgs par Pasūtītājam, trešajām personām nodarīto zaudējumu, kas radies Uzņēmēja vainas dēļ Būvdarbu izpildes laikā.

6. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI

- 6.1. Būvdarbi Uzņēmējam jāpaveic, un ar Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu jānodod Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 2017.gada 9.oktobrim. Būvdarbus uzsāk ne ātrāk kā 2017.gada 14.augustā.
- 6.2. Uzņēmējs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem un/vai šķēršļiem, kas kavē Būvdarbu izpildi.

7. DARBU NODOŠANA – PIENĒMŠANA

- 7.1. Būvdarbi un ar to veikšanu saistītā dokumentācija tiek nodota ar Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu.
- 7.2. Pēc Būvdarbu izpildes Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu 2 (divos eksemplāros). Pasūtītājam 10 (desmit) darba dienu laikā no Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas jānosūta Uzņēmējam parakstīts akts vai akts ar motivētām iebildēm pieņemt Būvdarbus vai atsevišķus darba posmus.
- 7.3. Ja izpildīto Būvdarbu pieņemšanas nodošanas procesā tiek konstatēti līdz galam nepadarīti Būvdarbi, defekti vai atkāpes no Līguma noteikumiem, Būvdarbu pieņemšana pārtraucama un tiek sastādīts divpusējs akts, kurā tiek uzskaitīti visi konstatētie defekti, kā arī tiek noteikti termiņi, kuros Uzņēmējam ir jānovērš minētie trūkumi. Būvdarbu izpildes pieņemšanas – nodošanas akts ir spēkā, ja to ir parakstījuši Pasūtītāja un Uzņēmēja pilnvarotie pārstāvji.
- 7.4. Uzņēmējam jānovērš aktā minētie defekti uz sava rēķina Pasūtītāja norādītajā termiņā. Aktā norādītais defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu.

8. PUŠU ATBILDĪBA

- 8.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi atbilstoši Līguma nosacījumiem.
- 8.2. Ja Uzņēmējs neievēro noteiktos Līguma izpildes termiņu, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par katru nokavēto līgumsaistību izpildes dienu 0,5 % apmērā no Līguma summas, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Uzņēmējam izmaksājamās summas. Līgumsods neatbrīvo Uzņēmēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.
- 8.3. Ja Pasūtītājs neveic savlaicīgi Līguma 3.2. punktā noteikto maksājumu, tad viņš maksā Uzņēmējam līgumsodu 0,5 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas.

9. NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJI APSTĀKĻI

- 9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.
- 9.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.

10. GARANTIJAS SAISTĪBAS

- 10.1. Uzņēmējs garantē, ka izpildītie Būvdarbi būs kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbildīs Līgumā noteiktajiem parametriem un ka Būvdarbos nebūs defektu.
- 10.2. Garantijas termiņš Būvdarbiem ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši. Garantijas termiņu sāk skaitīt no dienas, kad Puses Līgumā noteiktajā kārtībā abpusēji ir parakstījušas Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas aktu.
- 10.3. Uzņēmējs, garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, apņemas uz sava rēķina novērst defektus, trūkumus vai neatbilstību, atbilstoši Līguma un normatīvo aktu prasībām. Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī laiku un vietu, kad Uzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) darba dienām, ja vien Puses nevienojas citādi.
- 10.4. Noteiktajā termiņā Puses sastāda defektu aktu, tajā norādot defektus, neatbilstības vai trūkumus veiktajā darbā, kā arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja Uzņēmējs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Uzņēmējam. Pasūtītājs trīs darba dienu laikā vienpusēji sastādīto aktu nosūta Uzņēmējam.
- 10.5. Gadījumā, ja Puses, sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai garantijas

termiņos veikto darbu kvalitāti, Puses divu darba dienu laikā pieaicina neatkarīgu ekspertu, kura lēmums pusēm ir saistošs. Eksperta izdevumus sedz vainīgā puse.

- 10.6. Garantijas laikā atklātie defekti un/vai trūkumi veiktajos Būvdarbos Uzņēmējam jālikvidē uz sava rēķina termiņā, kas nav ilgāks par 5 (piecām) darba dienām vai citā ar Pasūtītāju rakstveidā saskaņotā termiņā, no brīža, kad Puses ir sastādījušas defektu aktu, vai Pasūtītājs ir iesniedzis Uzņēmējam vienpusēji sastādīto defektu aktu.
- 10.7. Gadījumā, ja Uzņēmējs nepilda Līguma 10.6.punktā noteiktās saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs par tā brīža tirgus cenām, ņemot vērā piemaksu par steidzamību un citus apstākļus, novērst defektus pats vai piesaistīt trešās personas defektu novēršanai bez iepriekšēja rakstiska brīdinājuma. Uzņēmējs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā pēc atbilstoša rēķina saņemšanas no Pasūtītāja.

11. LĪGUMA GROZĪŠANA, PAPILDINĀŠANA UN IZBEIGŠANA

- 11.1. Līgumu var papildināt, grozīt, Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties.
- 11.2. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, kā arī vienpusēji Līgumā noteiktajā kārtībā.
- 11.3. Pasūtītājs, nosūtot Uzņēmējam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, ja izpildās kaut viens no zemāk minētajiem nosacījumiem :
- 11.3.1. Uzņēmējs neievēro Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu un ja Uzņēmēja nokavējums ir sasniedzis vismaz 3 (trīs) dienas;
- 11.3.2. Uzņēmējs neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus.
- 11.4. Šī Līguma 11.3.punktā minētā Līguma pirmstermiņa izbeigšana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu.
- 11.5. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji pirms termiņa izbeigt Līgumu, Pasūtītājs apmaksā Uzņēmēja faktiski atbilstoši Līgumam padarītos un nodotos Būvdarbus uz Līguma izbeigšanās brīdi. Izdarot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu un/vai zaudējumu atlīdzību.
- 11.6. Ja faktiski izpildīto Būvdarbu vērtība ir mazāka par summu, kuru Pasūtītājs jau ir samaksājis Uzņēmējam, Uzņēmējam ir pienākums atmaksāt pārmaksāto summu 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma izbeigšanās.
- 11.7. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā Uzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Būvdarbus, veic visus pasākumus, lai objekts un paveiktie Būvdarbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj objektu un nodod Pasūtītājam, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušās.
- 11.8. Uzņēmējs, nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt vai izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajos termiņos neveic maksājumus un Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 10 (desmit) dienas.

12. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI

- 12.1. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.
- 12.2. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesīgā persona, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai Pusei.

- 12.3. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei vai Līguma vienpusējai laušanai.
- 12.4. Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Uzņēmēja.
- 12.5. Līguma visi pielikumi, kā arī visi Līguma ietvaros rakstiski noformētie un abu pušu parakstītie grozījumi un papildinājumi ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas.
- 12.6. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji Līguma darbības laikā ir:
- 12.6.1. no Pasūtītāja puses – Edžus Jirgensons, Salacgrīvas novada domes ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālists, tālr. +371 27336687, e-pasts edzus.jirgensons@salacgriva.lv;
- 12.6.2. no Izpildītāja puses – SIA „MI-2” Projektu direktors Agris Freifalts, tālr. +371 29401442, e-pasts: agris.freifalts@mi-2.lv
- 12.7. Visi šajā Līgumā minētie paziņojumi un cita veida korespondence iesniedzama otrai Pusei personiski pret parakstu vai nosūtāma vēstulē kā vienkāršu pasta sūtījumu uz sekojošām adresēm:
- 12.7.1. Pasūtītājs – Salacgrīvas novada dome, Salacgrīvas novads, Salacgrīva, Smilšu iela 9, LV-4033;
- 12.7.2. Uzņēmējs – SIA „MI-2”, Limbažu novads, Skultes pagasts, Mandegas, Svērteņu iela 8, LV-4025.
- 12.8. Uzskatāms, ka Puse ir saņēmusi attiecīgo paziņojumu un cita veida korespondenci ne vēlāk kā 8 (astotajā) dienā pēc tā nosūtīšanas dienas, ja dokuments tiek sūtīts pa pastu.

13. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Pasūtītājs:

Salacgrīvas novada dome

Reģ. Nr. 90000059796

Juridiskā adrese: Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033

Banka AS SEB banka

kods UNLALV2X

konts LV71UNLA0013013130848

Uzņēmējs:

SIA „MI-2”


Reģ. Nr. 40103460139


Juridiskā adrese: Svērteņu iela 8, Mandegas, Skultes pagasts, Limbažu novads, LV-4025

Banka AS SWEDBANK

kods HABALV22

konts LV41HBA0551031528644

 /K. Kemers/

 /M. Birzgalis /

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Būvuzņēmējam savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, instrumenti, tehnika un transports, bez kā nebūtu iespējama paredzēto konstrukciju izbūve.
2. Būvdarbi veicami stingri ievērojot prasības ceļu būvdarbu izpildei un produktu kvalitātei, atbilstoši "Ceļu specifikācija 2017", kas apstiprināta VAS "Latvijas Valsts ceļi" tehniskajā komisijā. Darbu un materiālu apjomi jāskata saistībā ar nolikumā paredzēto. Būvuzņēmējam jāpārlicinās par būvdarbu apjomu un izmēru atbilstību apjomu tabulā norādītam un dabā faktiskam apjomam un izmēriem. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par kļūdām piedāvājumā, kas radušās nepareizi saprotot vai interpretējot noteiktās prasības.
3. Pirms būvdarbu sākšanas uz vietas precizēt esošo inženiertīklu un komunikāciju atrašanās vietas, ieinteresēto organizāciju pārstāvju klātbūtnē, saņemt rakšanas atļaujas. Būvdarbu laikā veikt inženiertīklu un komunikāciju aizsardzības pasākumus.
4. Par ielas uzturēšanu, satiksmes organizēšanu būvniecības laikā ir atbildīgs Būvuzņēmējs, jāpārlicinās vai satiksme uz esošās ielas netiek nevajadzīgi traucēta. Satiksmes ierobežojumus organizēt uzstādot atbilstošas ceļa zīmes.
5. Ja Darbu apjomu tabulā ir minēti konkrēti materiālu ražotāju vai produktu nosaukumi, Būvuzņēmējs drīkst piedāvāt šiem konkrētajiem produktiem līdzvērtīgus citu ražotāju produktus, kuri kvalitātes, izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai pārāki kā materiālu specifikācijas sarakstā minētie. Būvuzņēmējs, kuram piešķirtas līguma tiesības, līdzvērtīgu materiālu saskaņo ar Pasūtītāju.
6. Būvdarbu apraksts un izmantojamie materiāli uzrādīti darbu un materiālu apjomu tabulā un skicē.
7. Būvuzņēmējs pats ir atbildīgs par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darbarīku un mehānismu pielietošanu, kā arī par izpildāmo darbu apjomu uzmērīšanu uzdevuma veikšanai. Jebkura neprecizitāte ir jālabo uz izpildītāja rēķina. Būvdarbu rezultātā objektam nodarītie bojājumi izpildītājam jānovērš par saviem līdzekļiem.
8. Visus materiālus, ko paredzēts izmantot būvdarbos, izmantot (uzstādīt vai pielietot) pēc ražotāju izsniegtajām instrukcijām.
9. Visus darbus veikt atbilstoši LR spēkā esošajām būvniecības normām un noteikumiem.
10. Būvdarbu laikā jāievēro teritorijas koku un apstādījumu aizsardzība.
11. Par apkārtējās teritorijas uzturēšanu kārtībā būvniecības laikā ir atbildīgs Būvuzņēmējs. Jāseko, lai darbu veikšanas laikā netiktu radīti bojājumi trešo personu īpašumiem. Radītie bojājumi jānovērš nekavējoties.
12. Būvdarbu laikā noņemto materiālu izvešana un vieta jāsaņem ar Pasūtītāju.
13. Pēc būvdarbu pabeigšanas jāsakārto to laikā skartā teritorija. Jāaizvāc būvmateriālu pārpalikumi.
14. Būvuzņēmējam jānodrošina būvgрузu utilizāciju videi draudzīgā veidā un tīrība objektā kā darba procesā, tā arī nododot objektu ekspluatācijā.
15. Par izpildītāja darba un pielietoto materiālu kvalitāti atbild Būvuzņēmējs. Visiem izmantotiem būvmateriāliem jāiesniedz atbilstības sertifikāti.
16. Nobeidzot būvniecību, Būvuzņēmējs sagatavo izpilddokumentāciju un nodod objektu ekspluatācijā.
17. Būvdarbu kvalitātes garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi.

Salacgrīvas novada domes izpilddirektors

SIA "MI-2" valdes priekšsēdētājs

K.Ķemers

M.Birzgalis

GĀJĒJU IETVE VALMIERAS UN VIDZEMES 1.2.pielikums

IELU KRUSTOJUMĀ

M 1:500

APZĪMĒJUMI:

-  Proj. ielas apmale
-  Proj. ielas pazeminātā apmale
-  Proj. ietves apmale
-  Proj. bruģakmens segums
-  Proj. zāliens
-  Proj. asfalta remontzona
-  Nocērtams koks
-  Proj. blīva koka sēta
-  Proj. izbūvēt caurteku ar betona atbalstsienām un aizbērt grāvi


Proj. koka sēta gar ēku,
sētas augstums $h=1,5\text{m}$
sētas garums $l=10,65\text{m}$
metāla kvadrātcaurules - 5 gab.
blīvi koka dēļi, attālums starp dēļiem 2cm.
koka dēļi krāsoti gaiši pelēkā krāsā,
tonis analogs RAL 9007.

APJOMI:

Nosaukums	Apjoms
Nocērtami koki	3 gab.
Ceļu apmale (t.sk. pazeminātā)	24,9 t.m.
Ietves apmale	109,5 t.m.
Betona bruģakmens, 6mm (balts 33,3%, pelēks 33,3%, melns 33,3%)	102,8 m ²
Koka sēta ($h=1,5$)	10,65 t.m.
Zāliens	97 m ²
Caurteka, diam.400	10,4 t.m.

BRUĢA RAKSTS

Analogi ietvei gar Valmieras ielu



Bruģis- Prizma (200x100x60mm), bez frēzes
Krāsas: balts - 33.3%, pelēks - 33.3%, melns - 33.3%

Būvniecības koptāme

Būves nosaukums: Gājēju ietves izbūve Salacgrīvas pilsētas Valmieras un Vidzemes ielas krustojumā.
Būves adrese: Valmieras un Vidzemes ielas krustojums, Salacgrīvas pilsēta.
Pasūtījuma Nr.: CPV kods – 45233120-6.
Būvorganizācija: SIA "M1-2".

Būvdarbu kārtas Nr.	Objekta nosaukums	Izmaksas, EUR
1	Gājēju ietves izbūve Salacgrīvas pilsētas Valmieras un Vidzemes ielas krustojumā.	95 55,97
	PAVISAM KOPĀ	95 55,97
	PVN (21%)	20 06,75
	Kopējā līguma summa kopā ar PVN	1 15 62,72

Sastādīja


/Armands Ragžs, 2017. gada 25. jūlijā

(paraksts un tā aišifrējums, datums)


Sertifikāta Nr. 4-01436 (sertifikāts iegūts 2011. gada 28. februārī Nr. 20-6747)

KOPIJA
PAREIZA

Pārbaudīja

Salacgrīvas novada domes
tehniskā sekretāre
Jana Kovača

Salacgrīva, 04.08.2017.


/Mārtiņš Birzgalis, 2017. gada 25. jūlijā

(paraksts un tā aišifrējums, datums)

Kopsavilkuma aprēķini pa darbu konstruktīvo elementu veidiem

Būves nosaukums: Gājēju ietves izbūve Salacgrīvas pilsētas Valmieras un Vidzemes ielas krustojumā.
Objekta nosaukums: Gājēju ietves izbūve Salacgrīvas pilsētas Valmieras un Vidzemes ielas krustojumā.
Objekta adrese: Valmieras un Vidzemes ielas krustojums, Salacgrīvas pilsēta.
Pasūtījuma Nr.: CPV kods – 45233120-6.

Par kopējo summu, EUR 95 55,97
 Kopējā darbietilpība, c/h 3 49,61
 Tāme sastādīta 25.07.2017.

Nr. p. k.	Kods, tāmes Nr.	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums	Būvdarbu izmaksas (EUR)	Tajā skaitā		Darba ietilpība (c/h)
				Darba alga (EUR)	Mehānismi (EUR)	
I	I-I	Ceļu daļa	68 88,74	19 61,99	35 17,89	3 49,61
		Kopā	68 88,74			
		Virsziedumi (12%)	8 26,65			
		<i>t.sk. darba aizsardzība</i>	2 11,00			
		Peļņa (20%)	13 77,75			
		Darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)	4 62,83			
		Pavisam kopā	95 55,97			

Sastādīja

/Armands Ragže, 2017. gada 25. jūlijā

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr. 4-01436 (sertifikāts iegūts 2011. gada 28. februārī Nr. 20-6747)

Pārbaudīja

KOPIJA
PAREIZASalacgrīvas novada domes
tehniskā sekretāre

Jana Kovača

Salacgrīva, 04.08.2017.

/Mārtiņš Birzgalis, 2017. gada 25. jūlijā

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Lokāla tīme Nr.1-1

Cēln. daļa

Būves nosaukums: Gājēju ietves izbūve Salacgrīvas pilsētas Valmieras un Vidzemes ielas krustojumā;
 Objektu nosaukums: Gājēju ietves izbūve Salacgrīvas pilsētas Valmieras un Vidzemes ielas krustojumā;
 Objekta adrese: Valmieras un Vidzemes ielas krustojums, Salacgrīvas pilsēta.
 Pasūtītāja Nr.: CPV kods – 45233120-6.

Tīme sastādīta 2017.gada trijos cēln., pamatojoties uz būvprojekta nosaukumiem un darbu daudzumu sarakstu

Tāmes izmaksas
Tāme sastādīta: 68 88,74 EUR
25.07.2017.

Nr.p.k.	Kods	Darbu nosaukums	Mērvienība	Darbu daudzums	Vimbar izmaksas						Kopa uz visu apjomu				Summa (EUR)
					Laika norma (ch)	Darba samaksa tīme (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Materiali (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopa (EUR)	Darbi/pārba (ch)	Darba alga (EUR)	Materiali (EUR)	Mehānismi (EUR)	
1	2	3	4	5	6	7	8 (6*7)	9	10	11 (8+9+10)	12	13	14	15	16 (13+14+15)
1.1		Sagatavošanas darbi													
1.1.1		Jumtas terves nospišana	vieta	1,00	6,420	5,61	36,02		171,00	2 07,02	6,42	36,02	0,00	171,00	2 07,02
1.1.2		Asfalta grūšana ielas remonta zonā	m	26,10	0,090	5,61	0,45		1,12	1,57	2,10	11,84	0,00	29,46	41,29
1.2		Asfalta grūšana un celma izveidošana	gab	3,00	2,210	5,61	12,40		34,59	46,99	5,63	37,20	0,00	1 03,77	1 40,97
1.3		Koku nozāģēšana un celma izveidošana	m²	56,90	0,140	5,61	0,79		2,39	3,18	7,84	44,24	0,00	1 33,84	1 78,08
2		Zemes darbi, komunikācijas	m	40,00	0,130	5,61	0,73		2,33	3,06	5,20	29,20	0,00	93,20	1 22,40
2.1		Grūta izstrāde ietves izbūvei	m	10,40	1,640	5,61	9,20		8,10	26,48	17,06	95,68	0,00	84,24	2 75,39
2.2		Grūta izstrāde ietves izbūvei	m	10,40	1,640	5,61	9,20		8,10	26,48	17,06	95,68	0,00	84,24	2 75,39
2.3		Čaurtekas 400 mm ielāve ar betonam atbilstošu sienām galos	m	10,00	0,450	5,61	2,52		2,10	4,62	4,50	25,20	0,00	21,00	46,20
2.4		Čaurtekas apbūve	m	10,00	0,450	5,61	2,52		2,10	4,62	4,50	25,20	0,00	21,00	46,20
3		Nesastādīti minerālmateriālu maisījumi 0/12	m³	8,00					17,19	17,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 37,52
3.1		Žoga izbūve	m	10,65	1,050	5,61	9,26		2,13	11,39	17,57	98,62	0,00	22,68	1 21,30
3.2		Žoga montāža no tīrauda stabiem un koka dēļu klāpju (augstums 1,5 m)	m³	0,86					72,30	84,60	0,00	0,00	0,00	10,58	72,76
3.3		Kvadricikla 100 x 100 ar piemērotu stiprinājuma pāksnēm (grūšana, krāsošana, h=2,70 m)	gab	5,00					34,56	37,56	0,00	0,00	0,00	15,00	1 87,80
3.3.1		Impregnēti, ēvēti zāģmateriāli (šķērsgriezums 50 x 100)	m³	0,10					178,19	34,40	2 12,59	0,00	0,00	17,82	21,26
3.3.2		Impregnēti, ēvēti zāģmateriāli (šķērsgriezums 20 x 100)	m³	0,27					178,19	34,40	2 12,59	0,00	0,00	48,11	57,40
3.3.3		Žoga grūšana un krāsošana 2x	m²	38,00	0,310	5,61	1,74		0,43	2,17	11,78	65,12	0,00	10,34	82,46
3.3.4		Koka ar aizsarglīdzošu grūti	gab	6,50					5,12	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	33,28
3.3.5		Koka ar aizsarglīdzošu grūti	gab	13,00					8,19	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 06,47
3.3.6		Koka ar aizsarglīdzošu grūti	gab	32,00					1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40
3.3.7		Skāves ar apakšiem galvām 70x10 un uzgrūtiem M10	gab	360,00					0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
4		Ietves izbūve, konstrukcija	m³	120,00	0,080	5,61	0,45		0,67	1,12	9,60	54,00	0,00	80,40	1 34,40
4.1		Celtna pamatnes sagatavošana	m³	100,50					0,21	6,72	101,84	571,59	1 41,26	23,00	7 35,84
4.2		Ietves betona apmāla uzstādīšana uz betona un nesastādīti minerālmateriālu pamata	m	110,00					0,45	1,93	0,00	0,00	1 62,80	49,50	2 12,30
4.3		Ietves betona apmāla uzstādīšana uz betona un nesastādīti minerālmateriālu pamata	m	24,90					0,75	9,56	26,64	1 49,40	69,97	18,68	2 38,04

KOPIJA
PAREIZASalacgrīvas novada domes
tehnicā sekretāreJana Kovača
Salacgrīva, 04.08.2019.

		Ielas betona apumales 1000x100x150	m	25,00	1,110	5,61	6,28	4,56	0,49	5,05	0,00	114,00	12,25	1 26,25
4.4	Betona bruģa seguma konstrukcijas izbūve ietvei	Nesardīgu minerālmateriālu maisījums 0/12, h=25cm	m ²	102,80					0,32	6,55	6,40,44	0,00	32,90	6 73,54
		Šķembu 2,8mm izlietotais slānis, h=6cm	m ²	102,80				4,89	0,49	5,38	0,00	5,02,69	47,29	5 49,98
		Betona bruģa segums, h=6cm (piekšis 33,3 %, mīksts 33,3 %, un balts 33,3 %)	m ²	102,80				1,28	0,31	1,59	0,00	1 31,58	31,87	1 63,45
4.5			m ³	102,80				8,78	1,15	9,93	0,00	9 02,58	1 18,22	10 20,80
4.6	Asfaltbetona brauktuves segas konstrukcijas izbūve savienojuma vietās ar esošo asfalta	Nesardīgu minerālmateriālu maisījums 0/12, h=15cm	m ²	7,50	0,610	5,61	3,42		7,19	10,61	25,65	0,00	53,93	79,58
		Karsti asfalta apakšslānis AC 16 base, h=6cm	m ²	7,50				4,13	3,30	7,43	0,00	30,98	24,75	55,73
		Karsti asfalta apakšslānis AC 16 base, h=6cm	m ²	7,50				9,19	3,44	12,63	0,00	68,93	25,80	94,73
		Karsti asfalta slānis AC 11 surf, h=4cm	m ²	7,50				13,30	3,44	16,73	0,00	1 00,43	25,80	1 26,23
5	Laiķekrtiņš		m ³	97,00	0,120	5,61	0,67		0,56	1,23	64,99	0,00	54,32	1 19,31
5.1	Zaļumi ierīkošana	Zaļuma sēklas	kg	4,00				5,12		5,12	0,00	20,48	0,00	20,48
		Melnozeģe	m ²	10,00				12,30	0,32	12,62	0,00	1 23,00	3,20	1 26,20
5.2	Brīvgrābi, koka un celma iulāzēji		m ³	10,00	0,210	5,61	1,18		7,12	8,30	11,80	0,00	71,20	83,00
Kopā											19 61,99	34 48,91	14 08,87	68 19,76
											68,98			
											19 61,99	35 17,89	14 08,87	68 88,74

Kopā: Materiāla, grunts apmaiņas un būvniecības transporta izdevumi (2% no materiālu izdevumiem)

Kopā: Ieņēmumi

Sastādīja

Armands Račē, 2017. gada 25. jūlija

(paraksts un tā astiņējums, datums)
Sertifikāta Nr. 4-01436 (sertifikāts ieguts 2011. gada 28. februārī Nr. 20-6747)

Parbaudīja

Mārtiņš Būrzgalis, 2017. gada 25. jūlija

(paraksts un tā astiņējums, datums)

KOPIJA
PAREIZA

Salacgrīvas novada domes
tehniskā sekretāre

Jana Kovača

Salacgrīva, 04.08.2019.